



COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI
Via della Fonte, 76
CAVALLINO TREPORTI (VE)

PROPONENTE:
MARINA DI VENEZIA S.p.A.
14/04/2016

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1 A.10.0	PISTA CICLABILE VIA HERMADA: da via Montello a via Adige Acque Bianche Demolizione mediante fresatura della pavimentazione in asfalto esistente. Da via Adige a via Montello $1,00 \times (10,00 + 15,00 + 10,00 + 20,00 + 10,00)$		65,00		
	Totale	M2.	65,00	2,55	165,75
2 A.36.a	Movimentazione e stesa del materiale terroso, anche a strati, per il riempimento di fossi e canali compresa la creazione di banchine, compresa inoltre idonea compattazione. Da via Adige a via Montello $110,00 \times 1,00 \times (2,00 + 0,50) / 2$ Raccordi $10,00 \times 3 \times 1,00 \times (2,00 + 0,50) / 2$		137,500		
	Totale	M3.	37,500 175,000	7,00	1.225,00
3 A.03.s	Realizzazione fossi-scoline eseguite con idoneo mezzo meccanico con benna sagomata, compreso personale a terra per tracciamenti e verifica quote, con materiale riutilizzato in cantiere. Sez. max.: altezza cm. 120, largh. inferiore cm. 50 sup. cm. 220 Da via Adige a via Montello 110,00 Raccordi 15,00*3		110,00 45,00		
	Totale	M.	155,00	11,80	1.829,00
4 A.03.a	Scavo per condutture eseguito con mezzo meccanico al metrolineare per tubi Ø 315. Da via Adige a via Montello $10,00 + 15,00 + 155,00$		180,00		
	Totale	M.	180,00	7,75	1.395,00
5 A.03.b	Scavo per condutture eseguito con mezzo meccanico al metrolineare per tubi Ø 200 e 160. Da via Adige a via Montello 40,00		40,00		
	Totale	M.	40,00	5,68	227,20
6 A.03.m	Maggior onere per la realizzazione dello scavo per condutture per la presenza di sottoservizi esistenti e da mantenere funzionanti. Si considera il 50% dell'intera voce Da via Adige a via Montello $(10,00 + 15,00 + 155,00) \times 50 / 100$ $40,00 \times 50 / 100$		90,00 20,00		
	Totale	M.	110,00	4,83	531,30
7 A.04.a	Fornitura e posa di tubi in pvc per fognature del diametro di mm. 315.				
	A RIPORTARE				5.373,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				5.373,25
	Da via Adige a via Montello		180,00		
	10,00+15,00+155,00				
	Curve, riduzioni, giunti		15,00		
	15,00				
	Totale	M.	195,00	30,98	6.041,10
8 A.04.b	Fornitura e posa di tubi in pvc per fognature del diametro di mm. 200.				
	Da via Adige a via Montello		40,00		
	40,00				
	Curve, riduzioni, giunti		10,00		
	10,00				
	Totale	M.	50,00	22,31	1.115,50
9 A.05.a	Fornitura e posa di pozzetti in calcestruzzo da cm. 50x50xH max. 60.				
	Da via Adige a via Montello		10,00		
	10,00				
	Totale	N.	10,00	67,14	671,40
10 A.05.b	Fornitura e posa di pozzetti in calcestruzzo da cm. 40x40x50.				
	Da via Adige a via Montello		5,00		
	5,00				
	Totale	N.	5,00	46,48	232,40
11 A.07.a	Fornitura e posa di prolunghe in calcestruzzo della sezione interna di cm.50x50.				
	Da via Adige a via Montello		400,00		
	10*40,00				
	Totale	CM.	400,00	1,14	456,00
12 A.07.b	Fornitura e posa di prolunghe in calcestruzzo della sezione interna di cm. 40x40.				
	Da via Adige a via Montello		150,00		
	5*30,00				
	Totale	CM.	150,00	1,03	154,50
13 A.23.b	Fornitura e posa di caditoie e sigilli cemento da cm. 50x50 con riquadro.				
	Da via Adige a via Montello		10,00		
	10,00				
	Totale	CAD.	10,00	20,66	206,60
14 A.08.h	Fornitura e posa in opera di caditoie in ghisa lamellare perlita delle dimensioni di cm. 40x40.				
	Da via Adige a via Montello		15,00		
	10,00+5,00				
	Totale	CAD.	15,00	73,69	1.105,35
15 A.19.0	Formazione allaccio alla fognatura esistente.				
	Da via Adige a via Montello				
	A RIPORTARE				15.356,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	4,00				15.356,10
			4,00		
	Totale	CORPO	4,00	299,55	1.198,20
16 A.09.0	Formazione allaccio nuova linea a quella esistente.				
	Raccordi agli scarichi esistenti Da via Adige a via Montello 7,00		7,00		
	Totale	N.	7,00	77,47	542,29
17 A.26.0	Lievo di pozzetti esistenti				
	Da via Adige a via Montello 6,00		6,00		
	Totale	N.	6,00	23,76	142,56
18 E.01.0	Fornitura di manodopera: Operaio Specializzato.				
	Per assistenze, modifiche e sistemazioni 20,00		20,00		
	Totale	H.	20,00	26,00	520,00
19 E.02.0	Fornitura di manodopera: Operaio Qualificato.				
	Per assistenze, modifiche e sistemazioni 20,00		20,00		
	Totale	H.	20,00	25,50	510,00
20 E.04.0	Noleggio di escavatore rotante gommato MH City.				
	Per assistenze, modifiche e sistemazioni 15,00		15,00		
	Totale	H.	15,00	57,00	855,00
21 E.06.0	Noleggio di pala meccanica gommata FR 130.				
	Per assistenze, modifiche e sistemazioni 15,00		15,00		
	Totale	H.	15,00	58,00	870,00
22 E.07.0	Noleggio di motrice tipo Astra o Iveco 3 o 4 assi.				
	Per assistenze, modifiche e sistemazioni 15,00		15,00		
	Totale	H.	15,00	57,00	855,00
23 E.20.0	Oneri per il conferimento delle macerie a discarica autorizzata.				
	Demolizioni e trovanti 100,00		100,00		
	Totale	TON.	100,00	8,20	820,00
	Totale Acque Bianche Euro				21.669,15
	A RIPORTARE				21.669,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				21.669,15
24 A.46.p	Linee elettriche ed assistenze: Parte Edile Lievo di punti luce esistenti, compreso lo stacco dei cavi e l'isolamento della linea rimanente in funzione, il trasporto ed il conferimento a Vs. magazzino ovvero lo smaltimento a discarica autorizzata. Da via Adige a via Montello 10,00		10,00		
	Totale	CAD.	10,00	175,00	1.750,00
25 A.26.b	Lievo di basamenti per colonnine elettriche e/o plinti esistenti per pali dell'illuminazione. Da via Adige a via Montello 10,00		10,00		
	Totale	CAD.	10,00	46,66	466,60
26 A.26.0	Lievo di pozzetti esistenti Da via Adige a via Montello 10,00+3,00		13,00		
	Totale	N.	13,00	23,76	308,88
27 A.03.c	Scavo per condutture eseguito con mezzo meccanico al metrolineare per linee elettriche. Da via Adige a via Montello 15,00+290,00+20,00		325,00		
	Totale	M.	325,00	4,13	1.342,25
28 A.03.f	Scavo per condutture eseguito con mezzo meccanico al metrolineare per linee per Acquedotto e Metano. Per fibra ottica e/o altro Da via Adige a via Montello 10,00+290,00+20,00		320,00		
	Totale	M.	320,00	7,20	2.304,00
29 A.03.m	Maggior onere per la realizzazione dello scavo per condutture per la presenza di sottoservizi esistenti e da mantenere funzionanti. Si considera il 50% dell'intera tratta Da via Adige a via Montello (10,00+290,00+20,00)*50/100		160,00		
	Totale	M.	160,00	4,83	772,80
30 A.15.b	Fornitura e posa di tubi in pvc flex rinforzati del diametro di mm. 125. Da via Adige a via Montello 10,00+290,00+20,00		320,00		
	Totale	M.	320,00	9,50	3.040,00
31 A.15.a	Fornitura e posa di tubi in pvc flex rinforzati del diametro di mm. 110. Per fibra ottica e/o altro Da via Adige a via Montello 290,00+10,00		300,00		
	A RIPORTARE				31.653,68

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				31.653,68
	Totale	M.	300,00	7,13	2.139,00
32 A.15.d	Fornitura e posa di tubi in pvc flex rinforzati del diametro di mm. 63 o 75. Per raccordo ai plinti Da via Adige a via Montello 10*3,00				
	Totale	M.	30,00	6,19	185,70
33 A.05.c	Fornitura e posa di pozzetti in calcestruzzo da cm. 50x50x60. Da via Adige a via Montello 2,00				
	Totale	CAD.	2,00	67,14	134,28
34 A.05.b	Fornitura e posa di pozzetti in calcestruzzo da cm. 40x40x50. Da via Adige a via Montello 10,00				
	Totale	N.	10,00	46,48	464,80
35 A.07.a	Fornitura e posa di prolunghe in calcestruzzo della sezione interna di cm.50x50. Da via Adige a via Montello 2*40,00				
	Totale	CM.	80,00	1,14	91,20
36 A.07.b	Fornitura e posa di prolunghe in calcestruzzo della sezione interna di cm. 40x40. Da via Adige a via Montello 10*30,00				
	Totale	CM.	300,00	1,03	309,00
37 A.08.c	Fornitura e posa in opera di sigilli in ghisa lamellare perlita delle dimensioni di cm. 50x50. 2,00				
	Totale	CAD.	2,00	104,70	209,40
38 A.08.b	Fornitura e posa in opera di sigilli in ghisa lamellare perlita delle dimensioni di cm. 40x40. 10,00				
	Totale	CAD.	10,00	72,50	725,00
39 A.24.b	Plinti per pali di sostegno per segnali, illuminazione e fonica delle dimensioni da cm. 70x70x80 a cm. 100x100x100. Da via Adige a via Montello 10,00				
	Totale	CAD.	10,00	107,14	1.071,40
40 A.19.0	Formazione allaccio alla fognatura esistente. Per raccordi e collegamenti 1,00				
	Totale	CORPO	1,00	299,55	299,55
	A RIPORTARE				37.283,01

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				37.283,01
41 A.09.0	Formazione allaccio nuova linea a quella esistente. Per raccordi e collegamenti 2,00		2,00		
	Totale	N.	2,00	77,47	154,94
42 A.16.h	Fornitura e posa in opera di protezione-portacontatori in c.a. delle dimensioni indicative di cm. 50x30xH. 110 per contatori trifase. Per nuovo quadro elettrico 1,00		1,00		
	Totale	CAD.	1,00	185,65	185,65
43 NP.06.0	Fornitura e posa di nastro segnalazione ATTENZIONE CAVI ELETTRICI. Linea Elettrica Da via Adige a via Montello 10,00+290,00+20,00 Per fibra ottica e/o altro Da via Adige a via Montello 290,00+10,00		320,00		
	Totale	M.	300,00 620,00	0,31	192,20
44 A.36.0	Riempimento parziale, anche a mano, degli scavi per la successiva posa delle tubazioni dell'Acquedotto e del Metano da parte di altra ditta. Da via Adige a via Montello 10,00+290,00+20,00		320,00		
	Totale	M.	320,00	3,00	960,00
45 E.01.0	Fornitura di manodopera: Operaio Specializzato. Per assistenze, modifiche e sistemazioni 10,00		10,00		
	Totale	H.	10,00	26,00	260,00
46 E.02.0	Fornitura di manodopera: Operaio Qualificato. Per assistenze, modifiche e sistemazioni 10,00		10,00		
	Totale	H.	10,00	25,50	255,00
47 E.04.0	Noleggio di escavatore rotante gommato MH City. Per assistenze, modifiche e sistemazioni 5,00		5,00		
	Totale	H.	5,00	57,00	285,00
48 E.06.0	Noleggio di pala meccanica gommata FR 130. Per assistenze, modifiche e sistemazioni 5,00		5,00		
	Totale	H.	5,00	58,00	290,00
	A RIPORTARE				39.865,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				39.865,80
49 E.07.0	Noleggio di motrice tipo Astra o Iveco 3 o 4 assi.				
	Per assistenze, modifiche e sistemazioni				
	5,00		5,00		
	Totale	H.	5,00	57,00	285,00
50 E.20.0	Oneri per il conferimento delle macerie a discarica autorizzata.				
	Per trovanti				
	50,00		50,00		
	Totale	TON.	50,00	8,20	410,00
	Totale Linee elettriche ed assistenze: Parte Edile Euro				18.891,65
	Opere Stradali				
51 A.46.0	Formazione recinzione di cantiere in pannelli e/o rete rossa plastificata e relativi sostegni.				
	Da via Adige a via Montello				
	10,00+290,00+10,00		310,00		
	Totale	M.	310,00	6,50	2.015,00
52 A.46.I	Lievo con mezzo meccanico ed a mano, con accatastamento e/o smaltimento, di recinzione esistente in pali in ferro o cls e rete.				
	Da via Adige a via Montello				
	295,00		295,00		
	Totale	M.	295,00	14,80	4.366,00
53 A.46.o	Demolizione di mure esistenti costituite da cordolo in cls ovvero da fondazione ed elevazione in calcestruzzo				
	Da via Adige a via Montello				
	10,00+15,00+10,00		35,00		
	Totale	M.	35,00	38,00	1.330,00
54 A.46.v	Demolizione di pilastri esistenti costituiti fondazione ed elevazione in calcestruzzo, compreso stacco di linee elettriche e citofoniche.				
	Da via Adige a via Montello				
	8,00		8,00		
	Totale	CAD.	8,00	100,00	800,00
55 R.11.b	Lievo dei cancelli esistenti delle dimensioni da ml. 3,50 a 4,50 con deposito a magazzino eseguito a mano e con mezzo meccanico, compresa la successiva riposa in opera (escluse opere murarie ed elettriche).				
	Da via Adige a via Montello				
	5,00		5,00		
	Totale	CAD.	5,00	1.950,00	9.750,00
56 NP.66.0	Lievo dei segnali verticali esistenti compreso l'asporto o demolizione dell'eventuale plinto di fondazione/sostegno.				
	Da via Adige a via Montello				
	14,00		14,00		
	A RIPORTARE				58.821,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				58.821,80
	Totale	CAD.	14,00	32,00	448,00
57 NP.61.a	Lievo di piante di medio e/o alto fusto compresa la fresatura ovvero il lievo della ceppaia, eseguito con adeguati mezzi meccanici. Da via Adige a via Montello 4,00		4,00		
	Totale	CAD.	4,00	220,00	880,00
58 NP.19.0	Demolizione di pavimentazione esistente costituita da massetto e/o masselli in calcestruzzo. Da via Adige a via Montello 7,00*6,00		42,00		
	Totale	M2.	42,00	5,00	210,00
59 A.10.0	Demolizione mediante fresatura della pavimentazione in asfalto esistente. Da via Adige a via Montello Per pista 290,00*1,50 Per strada - irruvidimento, raccordi e incastri 290,00*8,00		435,00		
	Totale	M2.	2.320,00		
			2.755,00	2,55	7.025,25
60 A.47.D	Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura eseguito con adeguati mezzi meccanici fino alla profondità massima di cm. 50, compreso il reimpiego in cantiere del materiale di risulta. Da via Adige a via Montello Per pista 290,00*(0,60+2,50)*0,30		269,700		
	Totale	M3.	269,700	7,50	2.022,75
61 A.47.0	Scarificazione di massicciata con mezzi meccanici fino ad una profondità media di cm. 10. Da via Adige a via Montello Per accessi 10,00*5,00 10,00*5,00 5,00*5,00 10,00*5,00 8,00*5,00		50,00 50,00 25,00 50,00 40,00		
	Totale	M2.	215,00	6,00	1.290,00
62 NP.50.b	Fornitura e stesa di materiale terroso per la creazione del contenimento del cassonetto stradale e della banchina, compresa la compattazione anche a strati, la formazione della scarpata e del raccordo verso il piano campagna. Da via Adige a via Montello 290,00*0,90*(0,50+1,20)/2		221,850		
	Totale	M3.	221,850	14,65	3.250,10
63	Fornitura e stesa in opera di pietrisco 0/60 proveniente				
	A RIPORTARE				73.947,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				73.947,90
A.18.b	dalla frantumazione di materiale idoneo di demolizioni, misurazione su autotreno in arrivo. Da via Adige a via Montello Per pista 290,00*(0,60+2,50)*0,50		449,500		
	Totale	M3.	449,500	18,50	8.315,75
64 A.18.0	Fornitura di misto in natura e/o stabilizzato per le strade, misurazione su autotreno in arrivo. Da via Adige a via Montello Per pista 290,00*2,50*0,15 Da via Adige a via Montello Per accessi 10,00*5,00*0,10 10,00*5,00*0,10 5,00*5,00*0,10 10,00*5,00*0,10 8,00*5,00*0,10		108,750		
	Totale	M3.	130,250	21,60	2.813,40
65 A.11.0	Sistemazione dei piani con livellazione del sottofondo in stabilizzato. Da via Adige a via Montello Per pista 290,00*2,50 Da via Adige a via Montello Per accessi 10,00*5,00 10,00*5,00 5,00*5,00 10,00*5,00 8,00*5,00		725,00		
	Totale	M2.	940,00	2,07	1.945,80
66 NP.18.a	Fornitura e posa di cordonate in cemento della sezione di cm. 10-12xH. 25 di colore grigio con finitura bocciardata. Da via Adige a via Montello 290,00		290,00		
	Totale	M.	290,00	21,90	6.351,00
67 NP.15.c	Fornitura e posa di cordonate in cemento della sezione di cm. 12xH. 25 di colore grigio con finitura bocciardata. Da via Adige a via Montello 290,00*2		580,00		
	Totale	M.	580,00	26,50	15.370,00
68 NP.15.e	Fornitura e posa di elementi terminali per aiuole (voltatesta) costituiti da blocco in cemento dell'altezza di cm. 25 e raggio di cm. 52 esterno, di colore grigio con finitura bocciardata				
	A RIPORTARE				108.743,85

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				108.743,85
	Da via Adige a via Montello 15,00*2		30,00		
	Totale	CAD.	30,00	44,00	1.320,00
69 A.61.d	Realizzazione del riempimento dell'aiuola tra le due cordonate mediante la fornitura e posa in opera di sassi di fume lavati, compresa sabbia e cemento di allettamento e fissaggio. Per una larghezza fino a cm. 30. Da via Adige a via Montello 290,00		290,00		
	Totale	M.	290,00	23,50	6.815,00
70 A.21.0	Sistemazione del campo con spostamento e stesa sabbia. Per realizzazione nuova recinzione in rete e sistemazione a fine intervento 2,00*115,00*2 2,00*180,00*2 Per realizzazione nuove mure di recinzione e sistemazione a fine intervento 3,00*(10,00+15,00+10,00)*2		460,00 720,00		
	Totale	M2.	210,00 1.390,00	0,67	931,30
71 R.06.a	Costruzione recinzione costituita da fondazione da cm. 50xh. 30 ed elevazione da cm. 20xh. 50 in cls, arco con doppia rete elett.ta Ø 6, completa di smussi Da via Adige a via Montello 10,00+15,00+10,00		35,00		
	Totale	M.	35,00	108,00	3.780,00
72 R.06.d	Realizzazione di nuovi pilastri in calcestruzzo delle dimensioni fino a cm. 20x40 ed altezza fino a cm. 200, compreso il ferro d'armo e la predisposizione per linee elettriche e citofoniche Da via Adige a via Montello 10,00		10,00		
	Totale	CAD.	10,00	330,00	3.300,00
73 R.04.b	Formazione recinzione in pali zincati a "T" fissati con cls e rete elettrosaldata plastificata altezza cm. 100, maglia 50x50 o 100x50 mm. Su terreno Da via Adige a via Montello 115,00 Su murette in cls Da via Adige a via Montello 10,00+15,00+10,00		115,00		
	Totale	M.	35,00 150,00	34,00	5.100,00
74 R.04.0	Formazione recinzione in pali verniciati Ø 48 fissati con cls e rete elettrosaldata plastificata altezza cm. 200, maglia 50x50 o 100x50 mm. Da via Adige a via Montello				
	A RIPORTARE				129.990,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				129.990,15
	180,00		180,00		
	Totale	M.	180,00	58,00	10.440,00
75 R.07.a	Formazione della guida per il cancello con fondazione a "T" in c.a. da m. 4,50 e relativo allargamento in corrispondenza delle colonne. Da via Adige a via Montello 5,00				
	Totale	CAD.	5,00	680,00	3.400,00
76 A.74.a	Rialzo o abbassamento delle caditoie e dei chiusini esistenti sulle strade per adeguarli alla nuova pavimentazione 40,00		40,00		
	Totale	CAD.	40,00	47,48	1.899,20
77 A.31.c	Rialzo o abbassamento di piastre in c.a. per pozzetti delle dimensioni da cm. 80x80 a cm. 120x120. 12,00		12,00		
	Totale	CAD.	12,00	98,12	1.177,44
78 A.12.P	Realizzazione del ripristino in asfalto lungo le cordone eseguite a mano fino ad una larghezza di cm. 15-20, con conglomerato bituminoso 0/12, compresa la compattazione con piastra vibrante Da via Adige a via Montello 290,00		290,00		
	Totale	M.	290,00	9,90	2.871,00
79 A.12.D	Realizzazione pavimentazione della pista ciclabile in conglomerato bituminoso 0/25 (Bynder) per uno spessore medio di cm. 7, compreso lo scarico con escavatore, la stesa con vibrofinitrice e la compattazione con rulli vibranti. Da via Adige a via Montello 290,00*2,50		725,00		
	Totale	M2.	725,00	10,50	7.612,50
80 NP.17.0	Pulizia del fondo in asfalto per l'asfaltatura eseguita con autobotte e/o bob-cat con scopa. Da via Adige a via Montello Per strada 290,00*9,00		2.610,00		
	Totale	M2.	2.610,00	0,40	1.044,00
81 A.12.0	Formazione ripristini in congl.bitum.0/12 spessore medio di cm. 6 steso a mano e con vibrofinitrice. Da via Adige a via Montello Per accessi 10,00*5,00 10,00*5,00 5,00*5,00 10,00*5,00 8,00*5,00		50,00 50,00 25,00 50,00 40,00		
	Totale	M2.	215,00	8,61	1.851,15
	A RIPORTARE				160.285,44

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				160.285,44
82 NP.04.p	Manto di usura per la pista ciclabile in conglomerato bituminoso 0/4/8, compreso lo scarico con escavatore, la stesa con vibrofinitrice e la rullatura dello spessore di cm. 3 resi. Da via Adige a via Montello 290,00*2,50		725,00		
	Totale	M2.	725,00	6,80	4.930,00
83 NP.54.0	Trattamento di resinatura pavimentazione della pista in congl. bitum. con tipo "Asphalt Coat" della Lacs o similare, consistente nella fornitura e posa di resine acriliche a base d'acqua modificate con cariche di quarzo per antiscivolamento Da via Adige a via Montello 290,00*2,50		725,00		
	Totale	M2.	725,00	12,65	9.171,25
84 A.12.R	Fornitura di conglomerato bituminoso 0/4/8 e/o 0/12 per l'esecuzione di ricariche, rasature e riprese di avvallamenti, compreso il trasporto in cantiere. La stesa e compensata con l'art. del tappeto. Da via Adige a via Montello Per strada 290,00*9,00*0,03*2,00		156,60		
	Totale	TON.	156,60	78,20	12.246,12
85 NP.04.0	Manto di usura in conglomerato bituminoso 0/4/8 steso con vibrofinitrice dello spessore di cm. 3 resi. Da via Adige a via Montello Per strada 290,00*9,00 Per raccordi 200,00		2.610,00		
	Totale	M2.	2.810,00	5,30	14.893,00
86 A.13.0	Saturazione con emulsione e sabbiatura. Per pista ciclabile 725,00 Per strada 2610,00+200,00		725,00		
	Totale	M2.	3.535,00	0,52	1.838,20
87 A.21.b	Sistemazione della banchina a seguito della realizzazione di nuova pavimentazione di qualsiasi tipo, eseguita con mezzo meccanico, per una larghezza fino a cm. 150. Da via Adige a via Montello 110,00 Raccordi 15,00*3		110,00		
	Totale	M.	155,00	1,64	254,20
88	Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale costituita				
	A RIPORTARE				203.618,21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				203.618,21
S.01.a	da linea bianca o gialla della larghezza da cm. 10 a cm. 15.				
	Pista				
	Da via Adige a via Montello		580,00		
	290,00*2				
	Strada				
	Da via Adige a via Montello				
	Per strada		1.160,00		
	290,00*4				
	Per raccordi		150,00		
	150,00				
	Totale	M.	1.890,00	0,50	945,00
89	Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale costituita da fasce d'arresto, scritte, zebrate, fasce pedonali con vernice rifrangente bianca o gialla.				
S.02.a	Fasce pedonali				
	2,50*0,50*(20+5+10)		43,75		
	3,00*0,50*(5+9+10)		36,00		
	Fasce d'arresto				
	0,70*5,00*2		7,00		
	0,50*1,25*5		3,13		
	Stop				
	5,00*2		10,00		
	Simboli bici/omini				
	1,00*10*2		20,00		
	Frecce				
	5,00*4		20,00		
	Totale	M2.	139,88	5,00	699,40
90	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale compresa la formazione del plinto di sostegno in cls. Per segnali con lato e/o diametro fino a cm. 90.				
NP.64.c	15,00		15,00		
	Totale	CAD.	15,00	145,00	2.175,00
91	Posa in opra di segnaletica verticale compresa la formazione del plinto di sostegno in cls ed il controtubo in pvc.				
NP.64.a	Segnale precedentemente recuperati				
	10,00		10,00		
	Totale	N.	10,00	45,00	450,00
92	Fornitura e posa in opera di archetto parapetonale con doppio segnale del Ø 40 (inizio/fine pisra ciclopedonale) compresa la formazione dei plinti di sostegno in cls.				
NP.64.g	4,00		4,00		
	Totale	CAD.	4,00	185,00	740,00
93	Fornitura di manodopera: Operaio Specializzato.				
E.01.0	Per assistenze, moifiche e sistemazioni				
	15,00		15,00		
	A RIPORTARE				208.627,61

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				208.627,61
	Totale	H.	15,00	26,00	390,00
94 E.02.0	Fornitura di manodopera: Operaio Qualificato.				
	Per assistenze, moifiche e sistemazioni				
	15,00		15,00		
	Totale	H.	15,00	25,50	382,50
95 E.04.0	Noleggio di escavatore rotante gommato MH City.				
	Per assistenze, moifiche e sistemazioni				
	10,00		10,00		
	Totale	H.	10,00	57,00	570,00
96 E.06.0	Noleggio di pala meccanica gommata FR 130.				
	Per assistenze, moifiche e sistemazioni				
	10,00		10,00		
	Totale	H.	10,00	58,00	580,00
97 E.07.0	Noleggio di motrice tipo Astra o Iveco 3 o 4 assi.				
	Per assistenze, moifiche e sistemazioni				
	5,00		5,00		
	Totale	H.	5,00	57,00	285,00
98 E.20.0	Oneri per il conferimento delle macerie a discarica autorizzata.				
	Demolizioni, trovanti				
	100,00		100,00		
	Totale	TON.	100,00	8,20	820,00
	Totale Opere Stradali Euro				171.094,31
	Totale PISTA CICLABILE VIA HERMADA: da via Montello a via Adige Euro				211.655,11
	ROTATORIA INCROCIO CON VIA ADIGE				
	Acque Bianche				
99 A.03.b	Scavo per condutture eseguito con mezzo meccanico al metrolineare per tubi Ø 200 e 160.				
	45,00+30,00		75,00		
	Totale	M.	75,00	5,68	426,00
100 A.03.m	Maggior onere per la realizzazione dello scavo per condutture per la presenza di sottoservizi esistenti e da mantenere funzionanti.				
	75,00		75,00		
	Totale	M.	75,00	4,83	362,25
101 A.04.b	Fornitura e posa di tubi in pvc per fognature del diametro di mm. 200.				
	Per modifica incrocio				
	A RIPORTARE				212.443,36

COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI
Via della Fonte, 76
CAVALLINO TREPORTI (VE)

PROPONENTE:
MARINA DI VENEZIA S.p.A.
14/04/2016

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				212.443,36
	45,00+30,00		75,00		
	Totale	M.	75,00	22,31	1.673,25
102 A.05.a	Fornitura e posa di pozzetti in calcestruzzo da cm. 50x50xH max. 60.				
	4,00+3,00		7,00		
	Totale	N.	7,00	67,14	469,98
103 A.07.a	Fornitura e posa di prolunghe in calcestruzzo della sezione interna di cm.50x50.				
	7*40,00		280,00		
	Totale	CM.	280,00	1,14	319,20
104 A.23.b	Fornitura e posa di caditoie e sigilli cemento da cm. 50x50 con riquadro.				
	Per restringimento foro pozzetto				
	4,00+3,00		7,00		
	Totale	CAD.	7,00	20,66	144,62
105 A.08.h	Fornitura e posa in opera di caditoie in ghisa lamellare perlitica delle dimensioni di cm. 40x40.				
	4,00+3,00		7,00		
	Totale	CAD.	7,00	73,69	515,83
106 A.19.0	Formazione allaccio alla fognatura esistente.				
	2,00		2,00		
	Totale	CORPO	2,00	299,55	599,10
107 A.09.0	Formazione allaccio nuova linea a quella esistente.				
	Raccordi a scarichi esistenti				
	4,00		4,00		
	Totale	N.	4,00	77,47	309,88
108 E.01.0	Fornitura di manodopera: Operaio Specializzato.				
	Per assistenze, modifiche e sistemazioni				
	10,00		10,00		
	Totale	H.	10,00	26,00	260,00
109 E.02.0	Fornitura di manodopera: Operaio Qualificato.				
	Per assistenze, modifiche e sistemazioni				
	10,00		10,00		
	Totale	H.	10,00	25,50	255,00
110 E.04.0	Noleggio di escavatore rotante gommato MH City.				
	Per assistenze, modifiche e sistemazioni				
	5,00		5,00		
	Totale	H.	5,00	57,00	285,00
111 E.06.0	Noleggio di pala meccanica gommata FR 130.				
	A RIPORTARE				217.275,22

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				217.275,22
112 E.07.0	Per assistenze, modifiche e sistemazioni 5,00		5,00		
	Totale	H.	5,00	58,00	290,00
	Noleggio di motrice tipo Astra o Iveco 3 o 4 assi.				
	Per assistenze, modifiche e sistemazioni 5,00		5,00		
113 E.20.0	Totale	H.	5,00	57,00	285,00
	Oneri per il conferimento delle macerie a discarica autorizzata.				
	Demolizioni e trovanti 50,00		50,00		
	Totale	TON.	50,00	8,20	410,00
	Totale Acque Bianche Euro				6.605,11
114 A.03.c	Linee elettriche ed assistenze: Parte Edile				
	Scavo per condutture eseguito con mezzo meccanico al metrolineare per linee elettriche.				
	Per rotatoria 20,00+25,00		45,00		
	Per modifica incrocio 50,00+40,00		90,00		
115 A.03.f	Totale	M.	135,00	4,13	557,55
	Scavo per condutture eseguito con mezzo meccanico al metrolineare per linee per Acquedotto e Metano.				
	Per raccordi e predisposizioni 50,00		50,00		
	Totale	M.	50,00	7,20	360,00
116 A.03.m	Maggior onere per la realizzazione dello scavo per condutture per la presenza di sottoservizi esistenti e da mantenere funzionanti.				
	135,00+50,00		185,00		
	Totale	M.	185,00	4,83	893,55
117 A.15.b	Fornitura e posa di tubi in pvc flex rinforzati del diametro di mm. 125.				
	Per rotatoria 20,00+25,00		45,00		
	Per modifica incrocio 50,00+40,00		90,00		
	Totale	M.	135,00	9,50	1.282,50
118 A.15.a	Fornitura e posa di tubi in pvc flex rinforzati del diametro di mm. 110.				
	Per raccordi 50,00		50,00		
	Totale	M.	50,00	7,13	356,50
	A RIPORTARE				221.710,32

COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI
Via della Fonte, 76
CAVALLINO TREPORTI (VE)

PROPONENTE:
MARINA DI VENEZIA S.p.A.
14/04/2016

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				221.710,32
119 A.15.d	Fornitura e posa di tubi in pvc flex rinforzati del diametro di mm. 63 o 75. Per raccordo plinti 8*3,00		24,00		
	Totale	M.	24,00	6,19	148,56
120 A.05.c	Fornitura e posa di pozzetti in calcestruzzo da cm. 50x50x60. Per rotatoria 2,00 Per modifica incrocio 2,00		2,00		
	Totale	CAD.	4,00	67,14	268,56
121 A.05.b	Fornitura e posa di pozzetti in calcestruzzo da cm. 40x40x50. Per rotatoria 2,00 Per modifica incrocio 4,00		2,00		
	Totale	N.	6,00	46,48	278,88
122 A.07.a	Fornitura e posa di prolunghe in calcestruzzo della sezione interna di cm.50x50. 4*40,00		160,00		
	Totale	CM.	160,00	1,14	182,40
123 A.07.b	Fornitura e posa di prolunghe in calcestruzzo della sezione interna di cm. 40x40. 6*30,00		180,00		
	Totale	CM.	180,00	1,03	185,40
124 A.08.c	Fornitura e posa in opera di sigilli in ghisa lamellare perlitica delle dimensioni di cm. 50x50. 4,00		4,00		
	Totale	CAD.	4,00	104,70	418,80
125 A.08.b	Fornitura e posa in opera di sigilli in ghisa lamellare perlitica delle dimensioni di cm. 40x40. 6,00		6,00		
	Totale	CAD.	6,00	72,50	435,00
126 A.24.b	Plinti per pali di sostegno per segnali, illuminazione e fonica delle dimensioni da cm. 70x70x80 a cm. 100x100x100. 2,00+4,00		6,00		
	Totale	CAD.	6,00	107,14	642,84
127 A.19.0	Formazione allaccio alla fognatura esistente. Per raccordi e collegamenti 2,00		2,00		
	Totale	CORPO	2,00	299,55	599,10
128	Formazione allaccio nuova linea a quella esistente.				
	A RIPORTARE				224.869,86

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				224.869,86
A.09.0	Per raccordi e collegamenti 2,00		2,00		
	Totale	N.	2,00	77,47	154,94
129 A.36.0	Riempimento parziale, anche a mano, degli scavi per la successiva posa delle tubazioni dell'Acquedotto e del Metano da parte di altra ditta. Per rotatoria 20,00+25,00 Per modifica incrocio 50,00+40,00		45,00		
	Totale	M.	135,00	3,00	405,00
130 NP.06.0	Fornitura e posa di nastro segnalazione ATTENZIONE CAVI ELETTRICI. Per rotatoria 20,00+25,00 Per modifica incrocio 50,00+40,00		45,00		
	Totale	M.	135,00	0,31	41,85
131 E.01.0	Fornitura di manodopera: Operaio Specializzato. Per assistenze, modifiche e sistemazioni 10,00		10,00		
	Totale	H.	10,00	26,00	260,00
132 E.02.0	Fornitura di manodopera: Operaio Qualificato. Per assistenze, modifiche e sistemazioni 10,00		10,00		
	Totale	H.	10,00	25,50	255,00
133 E.04.0	Noleggio di escavatore rotante gommato MH City. Per assistenze, modifiche e sistemazioni 5,00		5,00		
	Totale	H.	5,00	57,00	285,00
134 E.06.0	Noleggio di pala meccanica gommata FR 130. Per assistenze, modifiche e sistemazioni 5,00		5,00		
	Totale	H.	5,00	58,00	290,00
135 E.07.0	Noleggio di motrice tipo Astra o Iveco 3 o 4 assi. Per assistenze, modifiche e sistemazioni 5,00		5,00		
	Totale	H.	5,00	57,00	285,00
136 E.20.0	Oneri per il conferimento delle macerie a discarica autorizzata.				
	A RIPORTARE				226.846,65

COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI
Via della Fonte, 76
CAVALLINO TREPORTI (VE)

PROPONENTE:
MARINA DI VENEZIA S.p.A.
14/04/2016

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				226.846,65
137 A.46.0	Demolizioni e trovanti	TON.	50,00	8,20	410,00
	50,00		50,00		
	Totale				
	Formazione recinzione di cantiere in pannelli e/o rete rossa plastificata e relativi sostegni.	M.	160,00	6,50	1.040,00
	40,00+35,00+50,00+35,00		160,00		
	Totale				
	Totale Linee elettriche ed assistenze: Parte Edile Euro				10.036,43
138 A.46.I	Opere Stradali				
	Lievo con mezzo meccanico ed a mano, con accatastamento e/o smaltimento, di recinzione esistente in pali in ferro o cls e rete.				
	Per modifica incrocio				
	70,00+35,00+15,00	M.	120,00	14,80	1.776,00
	Totale		120,00		
139 A.46.n	Lievo con mezzo meccanico ed a mano di guard-raill, compreso lo smaltimento a discarica autorizzata ovvero il deposito a Vs. magazzino.				
	Per modifica incrocio				
	60,00	M.	60,00	19,00	1.140,00
	Totale		60,00		
140 NP.66.0	Lievo dei segnali verticali esistenti compreso l'asporto o demolizione dell'eventuale plinto di fondazione/sostegno.				
	Per modifica incrocio				
	6,00	CAD.	6,00	32,00	192,00
	Totale		6,00		
141 A.36.a	Movimentazione e stesa del materiale terroso, anche a strati, per il riempimento di fossi e canali compresa la creazione di banchine, compresa inoltre idonea compattazione.				
	Modifica incrocio				
	70,00*1,00*(2,20+0,50)/2	M3.	94,500	7,00	661,50
	Totale		94,500		
142 A.47.D	Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura eseguito con adeguati mezzi meccanici fino alla profondità massima di cm. 50, compreso il reimpiego in cantiere del materiale di risulta.				
	Modifica ed ampliamento incrocio				
	20,00*20,00/2*0,30	M3.	60,000	7,50	1.012,50
	10,00*(15,00+5,00)/2*0,30		30,000		
	5,00*(15,00+5,00)/2*0,30		15,000		
	20,00*10,00/2*0,30		30,000		
	Totale		135,000		
143 NP.50.b	Fornitura e stesa di materiale terroso per la creazione del contenimento del cassonetto stradale e della banchina,				
	A RIPORTARE				233.078,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				233.078,65
	compresa la compattazione anche a strati, la formazione della scarpata e del raccordo verso il piano campagna.				
	Modifica ed ampliamento incrocio				
	30,00*0,80*(0,50+1,00)/2		18,000		
	15,00*1,00*(0,50+1,20)/2		12,750		
	15,00*0,80*(0,50+1,00)/2		9,000		
	25,00*0,90*(0,50+1,10)/2		18,000		
	Totale	M3.	57,750	14,65	846,04
144 A.18.b	Fornitura e stesa in opera di pietrisco 0/60 proveniente dalla frantumazione di materiale idoneo di demolizioni, misurazione su autotreno in arrivo.				
	Modifica ed ampliamento incrocio				
	20,00*20,00/2*0,50		100,000		
	10,00*(15,00+5,00)/2*0,50		50,000		
	5,00*(15,00+5,00)/2*0,50		25,000		
	20,00*10,00/2*0,50		50,000		
	Totale	M3.	225,000	18,50	4.162,50
145 A.18.0	Fornitura di misto in natura e/o stabilizzato per le strade, misurazione su autotreno in arrivo.				
	Modifica ed ampliamento incrocio				
	20,00*20,00/2*0,15		30,000		
	10,00*(15,00+5,00)/2*0,15		15,000		
	5,00*(15,00+5,00)/2*0,15		7,500		
	20,00*10,00/2*0,15		15,000		
	Totale	M3.	67,500	21,60	1.458,00
146 A.10.0	Demolizione mediante fresatura della pavimentazione in asfalto esistente.				
	3,50*3,50*3,14		38,47		
	3,50*2,50/2*4		17,50		
	Totale	M2.	55,97	2,55	142,72
147 A.47.0	Scarificazione di massicciata con mezzi meccanici fino ad una profondità media di cm. 10.				
	3,50*3,50*3,14		38,47		
	3,50*2,50/2*4		17,50		
	Totale	M2.	55,97	6,00	335,82
148 A.11.0	Sistemazione dei piani con livellazione del sottofondo in stabilizzato.				
	Rotatoria				
	3,50*3,50*3,14		38,47		
	3,50*2,50/2*4		17,50		
	Modifica ed ampliamento incrocio				
	20,00*20,00/2		200,00		
	10,00*(15,00+5,00)/2		100,00		
	5,00*(15,00+5,00)/2		50,00		
	20,00*10,00/2		100,00		
	Totale	M2.	505,97	2,07	1.047,36
	A RIPORTARE				241.071,09

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				241.071,09
149 NP.14.B	Fornitura e posa in opera di cordonate in porfido tipo binderi della sezione di cm. 14-15xH. 15-20 a correre con spigoli smussati. Contenimento corona della rotatoria 4,00*2*3,14		25,12		
	Totale	M.	25,12	77,50	1.946,80
150 NP.13.o	Costruzione di cordolo in elementi in cls tipo "Mini Olandese -traffico 1" per aiuole spartitraffico da cm. 50x25 in pianta ed altezza cm. 10-35, compreso sottofondo e rinfiacco in cls. Rotatoria 3,00*2*3,14 Canalizzazioni 10,00*4		18,84		
	Totale	M.	58,84	74,00	4.354,16
151 NP.13.g	Fornitura e posa in opera di elementi trapezoidali per aiuole, delle dimensioni di cm. 40x33xh. 30-13 o similare, compreso calcestruzzo di allettamento e rinfiacco. In alternativa alla voce precedente				
	Totale	M.	0,00	47,00	0,00
152 A.49.0	Formazione massetto in calcestruzzo per sottofondo dello spessore di cm. 10 con 1 rete elettrosaldata Ø 6 mm. (maglia 20x20). Corona della rotatoria 25,00*1,50 Aiuole di canalizzazione 3,00*2,00/2*4		37,50		
	Totale	M2.	49,50	13,50	668,25
153 A.59.B	Fornitura e posa in opera di cubetti in porfido da cm. 10x10 "Cubico" colore rosso scelto dal Messico o similare. Corona dlela rotatoria 25,00*1,00		25,00		
	Totale	M2.	25,00	126,00	3.150,00
154 A.59.p	Sigillatura della pavimentazione in cubetti di porfido mediante la fornitura e posa di sabbia porfirica e resina epossidica bicomponente. Corona dlela rotatoria 25,00*1,00		25,00		
	Totale	M2.	25,00	19,50	487,50
155 A.61.e	Realizzazione del riempimento dell'aiuola tra le due cordonate mediante la fornitura e posa in opera di sassi di fume lavati, compresa sabbia e cemento di allettamento e fissaggio. Aiuole di canalizzazione 3,00*2,00/2*4		12,00		
	Totale	M2.	12,00	74,36	892,32
156	Realizzazione del ripristino in asfalto lungo le cordonate				
	A RIPORTARE				252.570,12

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				252.570,12
A.12.P	eseguito a mano fino ad una larghezza di cm. 15-20, con conglomerato bituminoso 0/12, compresa la compattazione con piastra vibrante 25,00+75,00		100,00		
	Totale	M.	100,00	9,90	990,00
157 A.31.c	Rialzo o abbassamento di piastre in c.a. per pozzetti delle dimensioni da cm. 80x80 a cm. 120x120. 10,00		10,00		
	Totale	CAD.	10,00	98,12	981,20
158 A.74.a	Rialzo o abbassamento delle caditoie e dei chiusini esistenti sulle strade per adeguarli alla nuova pavimentazione 5,00		5,00		
	Totale	CAD.	5,00	47,48	237,40
159 A.12.b	Realizzazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso 0/25 (Bynder) per uno spessore medio di cm. 7, compresa la stesa con vibrofinitrice e la compattazione con rulli vibranti. Modifica ed ampliamento incrocio 20,00*20,00/2 10,00*(15,00+5,00)/2 5,00*(15,00+5,00)/2 20,00*10,00/2		200,00 100,00 50,00 100,00		
	Totale	M2.	450,00	9,00	4.050,00
160 NP.50.T	Fornitura e stesa di terra vegetale per la formazione di aiuole stradali, compresa la regolarizzazione a mano. Riempimento rotatoria 3,00*3,00*3,14*0,50		14,130		
	Totale	M3.	14,130	19,13	270,31
161 A.21.b	Sistemazione della banchina a seguito della realizzazione di nuova pavimentazione di qualsiasi tipo, eseguita con mezzo meccanico, per una larghezza fino a cm. 150. 60,00+50,00		110,00		
	Totale	M.	110,00	1,64	180,40
162 A.21.0	Sistemazione del campo con spostamento e stesa sabbia. Per realizzazione nuova recinzione e sistemazione a fine intervento 2,00*(30,00+20,00)*2		200,00		
	Totale	M2.	200,00	0,67	134,00
163 R.04.c	Formazione recinzione in pali zincati a "T" fissati con cls e rete elettrosaldata plastificata altezza cm. 200, maglia 50x50 o 100x50 mm. Adeguamento per modifica incrocio 30,00+20,00		50,00		
	Totale	M.	50,00	43,00	2.150,00
164	Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale costituita				
	A RIPORTARE				261.563,43

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				261.563,43
S.01.a	da linea bianca o gialla della larghezza da cm. 10 a cm. 15.				
	Corsie				
	6,00*2*3,14		37,68		
	10,00*2*3,14		62,80		
	15,00*2*3,14		94,20		
	Raccordi				
	100,00		100,00		
	Totale	M.	294,68	0,50	147,34
165 S.02.a	Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale costituita da fasce d'arresto, scritte, zebraie, fasce pedonali con vernice rifrangente bianca o gialla.				
	Per cordoli				
	5,00*2*3,14*0,60		18,84		
	10,00*0,60*4		24,00		
	dare la precedenza				
	8,00*0,70*2		11,20		
	6,00*0,70*2		8,40		
	raccordi				
	10,00		10,00		
	Totale	M2.	72,44	5,00	362,20
166 NP.64.c	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale compresa la formazione del plinto di sostegno in cls. Per segnali con lato e/o diametro fino a cm. 90.				
	15,00		15,00		
	Totale	CAD.	15,00	145,00	2.175,00
167 NP.64.d	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale compresa la formazione del plinto di sostegno in cls. Per segnali tipo visual fino a cm. 150x60.				
	4,00		4,00		
	Totale	CAD.	4,00	274,00	1.096,00
168 E.01.0	Fornitura di manodopera: Operaio Specializzato.				
	Per assistenze, modifiche e sistemazioni				
	30,00		30,00		
	Totale	H.	30,00	26,00	780,00
169 E.02.0	Fornitura di manodopera: Operaio Qualificato.				
	Per assistenze, modifiche e sistemazioni				
	30,00		30,00		
	Totale	H.	30,00	25,50	765,00
170 E.04.0	Noleggio di escavatore rotante gommato MH City.				
	Per assistenze, modifiche e sistemazioni				
	20,00		20,00		
	Totale	H.	20,00	57,00	1.140,00
171	Noleggio di pala meccanica gommata FR 130.				
	A RIPORTARE				268.028,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				268.028,97
E.06.0	Per assistenze, modifiche e sistemazioni 20,00		20,00		
	Totale	H.	20,00	58,00	1.160,00
172 E.07.0	Noleggio di motrice tipo Astra o Iveco 3 o 4 assi. Per assistenze, modifiche e sistemazioni 15,00		15,00		
	Totale	H.	15,00	57,00	855,00
173 E.20.0	Oneri per il conferimento delle macerie a discarica autorizzata. Pulizie smaltimento 100,00		100,00		
	Totale	TON.	100,00	8,20	820,00
	Totale Opere Stradali Euro				42.567,32
	Totale ROTATORIA INCROCIO CON VIA ADIGE Euro				59.208,86
	PISTA da via Montello a via Adige: IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA				
	Linee elettriche ed assistenze: Parte Impiantistica				
174 I.05.a	Fornitura e posa in opera di palo per illuminazione altezza 8 metri fuori terra tipo PALOARREDO Da via Adige a via Montello 10,00		10,00		
	Totale	CAD.	10,00	1.365,00	13.650,00
175 I.06.b	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante modello Italo 1 78W per illuminazione stradale Da via Adige a via Montello 10,00		10,00		
	Totale	CAD.	10,00	785,00	7.850,00
176 I.08.0	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra a croce dello spessore di mm. 5 e lunghezza ml. 2.00 Da via Adige a via Montello 10,00		10,00		
	Totale	CAD.	10,00	44,00	440,00
177 I.10.a	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico tipo FG7R della sezione di mm. 1x16. Da via Adige a via Montello Linea 290,00*4 Da pozzetto a conchiglia 10*4,00*4 Per raccordi e collegamenti al quadro		1.160,00 160,00		
	A RIPORTARE				292.803,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				292.803,97
	50,00*4		200,00		
	Totale	M.	1.520,00	3,65	5.548,00
178 I.10.g	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico tipo FG7OR della sezione di mm. 3x1,50. Da conchiglia a corpo illuminante Da via Adige a via Montello 10*8,50				
	Totale	M.	85,00 85,00	2,40	204,00
179 I.12.b	Fornitura e posa in opera di cavo di messa a terra giallo/verde del tipo N07VK della sezione di mm. 1x16. Da via Adige a via Montello Linea 290,00 Da pozzetto a conchiglia 10*4,00 Per raccordi e collegamenti al quadro 100,00				
	Totale	M.	430,00	3,25	1.397,50
180 I.15.a	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale 1,00				
	Totale	CAD.	1,00 1,00	1.350,00	1.350,00
181 I.15.d	Installazione di armadio tipo Conchiglia per alloggiamento contatore enele e quadro generale 1,00				
	Totale	CAD.	1,00 1,00	1.340,00	1.340,00
182 I.16.b	Formazione dell'allacciamento del quadro contatore Enel con assistenza alla posa delle tubazioni nel quadro stesso, collegamenti ed accessori. 1,00				
	Totale	CAD.	1,00 1,00	295,00	295,00
	Totale Linee elettriche ed assistenze: Parte Impiantistica Euro				32.074,50
	Totale PISTA da via Montello a via Adige: IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA Euro				32.074,50
	ROTATORIA: IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA				
	Linee elettriche ed assistenze: Parte Impiantistica				
183 I.05.a	Fornitura e posa in opera di palo per illuminazione altezza 8 metri fuori terra tipo PALOARREDO In rotatoria 2,00 Per modifica incrocio 4,00				
	A RIPORTARE				302.938,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				302.938,47
	Totale	CAD.	6,00	1.365,00	8.190,00
184 I.06.b	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante modello Italo 1 78W per illuminazione stradale				
	In rotatoria				
	2,00		2,00		
	Per modifica incrocio				
	4,00		4,00		
	Totale	CAD.	6,00	785,00	4.710,00
185 I.08.0	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra a croce dello spessore di mm. 5 e lunghezza ml. 2.00				
	In rotatoria				
	2,00		2,00		
	Per modifica incrocio				
	4,00		4,00		
	Totale	CAD.	6,00	44,00	264,00
186 I.10.a	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico tipo FG7R della sezione di mm. 1x16.				
	In rotatoria				
	Linea				
	45,00*4		180,00		
	Da pozzetto a conchiglia				
	2*4,00*4		32,00		
	Per modifica incrocio				
	Linea				
	90,00*4		360,00		
	Da pozzetto a conchiglia				
	4*4,00*4		64,00		
	Per raccordi e collegamenti al quadro				
	20,00*4		80,00		
	Totale	M.	716,00	3,65	2.613,40
187 I.10.g	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico tipo FG7OR della sezione di mm. 3x1,50.				
	Da conchiglia a corpo illuminante				
	In rotatoria				
	2,00*8,50		17,00		
	Per modifica incrocio				
	4,00*8,50		34,00		
	Totale	M.	51,00	2,40	122,40
188 I.12.b	Fornitura e posa in opera di cavo di messa a terra giallo/verde del tipo N07VK della sezione di mm. 1x16.				
	In rotatoria				
	Linea				
	45,00		45,00		
	Da pozzetto a conchiglia				
	2*4,00*4		32,00		
	Per modifica incrocio				
	A RIPORTARE				318.838,27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				318.838,27
	Linea				
	90,00		90,00		
	Da pozzetto a conchiglia				
	4*4,00*4		64,00		
	Per raccordi e collegamenti				
	20,00		20,00		
	Totale	M.	251,00	3,25	815,75
	Totale Linee elettriche ed assistenze: Parte Impiantistica Euro				16.715,55
	Totale ROTATORIA: IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA Euro				16.715,55
	OPERE ACCESSORIE: da via Montello a via Adige				
	Assistenze agli Enti				
189 T.01.A	Per assistenze agli Enti gestori dei vari sottoservizi per lo spostamento e/o il rifacimento di tratti di condotte ed allacciamenti, per lo spostamento di pali e quadri ed altri lavori accessori.				
	Si considera un'incidenza del 1-2% dell'importo complessivo di progetto				
	1,00		1,00		
	Totale	CORPO	1,00	6.000,00	6.000,00
190 T.02.B	Per interventi diretti degli Enti gestori dei vari sottoservizi (rifacimento collegamenti, spostamento contatori, interrimento cavi)				
	Si considera un'incidenza del 1-2% dell'importo complessivo di progetto				
	1,00		1,00		
	Totale	CORPO	1,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Assistenze agli Enti Euro				12.000,00
	Totale OPERE ACCESSORIE: da via Montello a via Adige Euro				12.000,00
	ONERI PER LA SICUREZZA				
	Oneri per la Sicurezza				
191 OS.01.0	Oneri per la sicurezza del personale ed accessori (bagni, baracca, ecc.).				
	1,00		1,00		
	Totale	CORPO	1,00	9.000,00	9.000,00
	Totale Oneri per la Sicurezza Euro				9.000,00
	Totale ONERI PER LA SICUREZZA Euro				9.000,00
	A RIPORTARE				340.654,02

CAVALLINO TREPORTI (VE)

14/04/2016

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	<div>RIPORTO</div> <div>Importo Lavori Euro</div>				<div>340.654,02</div> <div>340.654,02</div>

COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI

Via della Fonte, 76

CAVALLINO TREPORTI (VE)

PROPONENTE:

MARINA DI VENEZIA S.p.A.

14/04/2016

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
PISTA CICLABILE VIA HERMADA: da via Montello a via Adige	211.655,11	
Acque Bianche	21.669,15	
Linee elettriche ed assistenze: Parte Edile	18.891,65	
Opere Stradali	171.094,31	
ROTATORIA INCROCIO CON VIA ADIGE	59.208,86	
Acque Bianche	6.605,11	
Linee elettriche ed assistenze: Parte Edile	10.036,43	
Opere Stradali	42.567,32	
PISTA da via Montello a via Adige: IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	32.074,50	
Linee elettriche ed assistenze: Parte Impiantistica	32.074,50	
ROTATORIA: IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	16.715,55	
Linee elettriche ed assistenze: Parte Impiantistica	16.715,55	
OPERE ACCESSORIE: da via Montello a via Adige	12.000,00	
Assistenze agli Enti	12.000,00	
ONERI PER LA SICUREZZA	9.000,00	
Oneri per la Sicurezza	9.000,00	
IMPORTO LAVORI Euro		340.654,02
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		340.654,02

San Donà di Piave lì, 14/04/2016



IL PROGETTISTA