


COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI
Via della Fonte, 76
CAVALLINO TREPORTI (VE)



PROPONENTE:
MARINA DI VENEZIA S.p.A.
03/08/2015

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1 A.10.0	VIA MONTELLO: FOGNATURA NERA Acque Saponate Demolizione mediante fresatura della pavimentazione in asfalto esistente. Su via Montello 520,00*2,00 10,00*10,00*2 10,00*1,50*10 <div>Totale</div>	M2.	1.040,00 200,00 150,00 1.390,00	2,55	3.544,50
2 A.01.c	Realizzazione impianto drenante tipo well-point su sede stradale compresa la verifica dei sottoservizi Linea Principale 530,00 Allacci alle proprietà 15,00*10 <div>Totale</div>	M.	530,00 150,00 680,00	27,18	18.482,40
3 A.02.a	Compenso giornaliero impianto di drenaggio con pompa funzionante ad energia elettrica a Vs. carico e da Voi fornitaci sul luogo. 21,00+10,00 <div>Totale</div>	E/GIOR	31 31	87,80	2.721,80
4 A.78.b	Protezione delle pareti dello scavo mediante l'utilizzo di casseri metallici continui in avanzamento Linea Principale 510,00*2,00*2 Allacci alle proprietà 10,00*2,00*2*10 <div>Totale</div>	M2.	2.040,00 400,00 2.440,00	6,60	16.104,00
5 A.03.a	Scavo per condutture eseguito con mezzo meccanico al metrolineare per tubi Ø 315. Linea Principale 510,00 <div>Totale</div>	M.	510,00 510,00	7,75	3.952,50
6 A.03.b	Scavo per condutture eseguito con mezzo meccanico al metrolineare per tubi Ø 200 e 160. Allacci alle proprietà 10,00*10 <div>Totale</div>	M.	100,00 100,00	5,68	568,00
7 A.48.b	Sovrapprezzo per scavi per fognature ad una profondità superiore a cm. 180-200. Linea Principale 510,00 Allacci alle proprietà 10,00*10 <div>Totale</div>	M.	510,00 100,00 610,00	7,50	4.575,00
8	Maggior onere per la realizzazione dello scavo per A RIPORTARE				49.948,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				49.948,20
A.03.m	condutture per la presenza di sottoservizi esistenti e da mantenere funzionanti. Linea principale 510,00 Allacci alle proprietà 10,00*10		510,00		
	Totale	M.	610,00	4,83	2.946,30
9 TV.01.a	Fornitura e posa in opera di tubazione in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro (PRFV) Ø 300 PN 01 Linea Principale 510,00		510,00		
	Totale	M.	510,00	98,50	50.235,00
10 TV.02.b	Fornitura e posa in opera di snodo costituito da tronchetto della lunghezza di cm. 50 con manicotto in PRFV Ø 300 PN01 In uscita dai pozzetti linea principale 10,00		10,00		
	Totale	CAD.	10,00	144,00	1.440,00
11 TV.02.d	Fornitura e posa in opera di snodo costituito da tronchetto della lunghezza di cm. 50 senza manicotto in PRFV Ø 300 PN01 In entrata ai pozzetti principali 10,00		10,00		
	Totale	CAD.	10,00	87,00	870,00
12 A.04.b	Fornitura e posa di tubi in pvc per fognature del diametro di mm. 200. Allacci alle proprietà 10,00*10		100,00		
	Totale	M.	100,00	22,31	2.231,00
13 NP.51.0	Fornitura di sabbia di frantoio per la formazione di sottofondi e piani di posa particolari, misurazione su automezzi in arrivo. Per linea principale 510,00*0,80*0,80 a dedurre per tubazione -510,00*0,16*0,16*3,14 Allacci alle proprietà 10,00*0,60*0,60*10 -10,00*10*0,10*0,10*3,14		326,400 -40,996 36,000 -3,140		
	Totale	M3.	318,264	24,80	7.892,95
14 A.36.c	Riempimento o reinterro degli scavi per le fognature eseguito a mano e con mezzo meccanico per la presenza di alberi e radici. Linea Principale 510,00		510,00		
	Totale	M.	510,00	3,70	1.887,00
	A RIPORTARE				117.450,45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				117.450,45
15 PC.01.a	Fornitura e posa in opera di pozzetti circolari Ø 100 cm. realizzati con cemento ad altissima resistenza ai solfati, con rivestimento interno, canale sul fondo e manicotti di raccordo alle tubazioni, altezza fino a cm. 120 Linea Principale 10,00		10,00		
	Totale	CAD.	10,00	1.150,00	11.500,00
16 A.05.c	Fornitura e posa di pozzetti in calcestruzzo da cm. 50x50x60. Allacci alle proprietà 10,00		10,00		
	Totale	CAD.	10,00	67,14	671,40
17 A.41.0	Formazione fondello sul fondo dei pozzetti delle dimensioni di cm. 40x40 e 50x50. Allacci alle proprietà 10,00		10,00		
	Totale	CAD.	10,00	24,79	247,90
18 A.07.a	Fornitura e posa di prolunghe in calcestruzzo della sezione interna di cm.50x50. Allacci alle proprietà 10*60,00		600,00		
	Totale	CM.	600,00	1,14	684,00
19 A.07.c	Fornitura e posa di prolunghe in calcestruzzo della sezione interna di cm. 60x60. Per pozzetti linea principale, anche rotonde 10*50,00		500,00		
	Totale	CM.	500,00	1,22	610,00
20 A.08.c	Fornitura e posa in opera di sigilli in ghisa lamellare perlitica delle dimensioni di cm. 50x50. Allacci alle proprietà 10,00		10,00		
	Totale	CAD.	10,00	104,70	1.047,00
21 A.08.f	Fornitura e posa in opera di sigilli in ghisa lamellare perlitica del diametro di cm. 60 tipo Rexex o similare. Per pozzetti linea principale 10,00		10,00		
	Totale	CAD.	10,00	184,00	1.840,00
22 A.19.0	Formazione allaccio alla fognatura esistente. Per compenso dei raccordi alle linee principali esistenti 4,00*2 Per le proprietà 10,00		8,00		
	Totale	CORPO	18,00	299,55	5.391,90
23 A.11.0	Sistemazione dei piani con livellazione del sottofondo in stabilizzato.				
	A RIPORTARE				139.442,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				139.442,65
	Su via Montello 520,00*2,00 10,00*10,00*2 Allacci alle proprietà 10,00*1,50*10		1.040,00 200,00 150,00		
	Totale	M2.	1.390,00	2,07	2.877,30
24 A.18.0	Fornitura di misto in natura e/o stabilizzato per le strade, misurazione su autotreno in arrivo. Su via Montello 520,00*2,00*0,20 10,00*10,00*0,20*2 Allacci alle proprietà 10,00*1,50*0,20*10		208,000 40,000 30,000		
	Totale	M3.	278,000	21,60	6.004,80
25 A.12.0	Formazione ripristini in congl.bitum.0/12 spessore medio di cm. 6 steso a mano e con vibrofinitrice. Su via Montello 520,00*2,00 10,00*10,00*2 Allacci alle proprietà 10,00*1,50*10		1.040,00 200,00 150,00		
	Totale	M2.	1.390,00	8,61	11.967,90
26 E.01.0	Fornitura di manodopera: Operaio Specializzato. Per assistenze, modifiche e sistemazioni 60,00		60,00		
	Totale	H.	60,00	26,00	1.560,00
27 E.02.0	Fornitura di manodopera: Operaio Qualificato. Per assistenze, modifiche e sistemazioni 40,00		40,00		
	Totale	H.	40,00	25,50	1.020,00
28 E.04.0	Noleggio di escavatore rotante gommato MH City. Per assistenze, modifiche e sistemazioni 40,00		40,00		
	Totale	H.	40,00	57,00	2.280,00
29 E.06.0	Noleggio di pala meccanica gommata FR 130. Per assistenze, modifiche e sistemazioni 30,00		30,00		
	Totale	H.	30,00	58,00	1.740,00
30 E.07.0	Noleggio di motrice tipo Astra o Iveco 3 o 4 assi. Per assistenze, modifiche e sistemazioni				
	A RIPORTARE				166.892,65

COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI
Via della Fonte, 76
CAVALLINO TREPORTI (VE)

PROPONENTE:
MARINA DI VENEZIA S.p.A.
03/08/2015

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
31 E.20.0	RIPORTO				166.892,65
	30,00		30,00		
	Totale	H.	30,00	57,00	1.710,00
	Oneri per il conferimento delle macerie a discarica autorizzata.				
	Demolizioni e trovanti				
	150,00		150,00		
	Totale	TON.	150,00	8,20	1.230,00
	Totale Acque Saponate Euro				169.832,65
	Totale VIA MONTELLO: FOGNATURA NERA Euro				169.832,65
	Importo Lavori Euro				169.832,65

COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI

Via della Fonte, 76

CAVALLINO TREPORTI (VE)

PROPONENTE:

MARINA DI VENEZIA S.p.A.

03/08/2015

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
VIA MONTELLO: FOGNATURA NERA	169.832,65	
Acque Saponate	169.832,65	
IMPORTO LAVORI Euro		169.832,65
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		169.832,65

San Donà di Piave lì, 03/08/2015



IL PROGETTISTA